

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BWA W SIERADZU
ADRES INWESTYCJI : SIERADZ, UL. KOŚCIUSZKI 3
INWESTOR : BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W SIERADZU
ADRES INWESTORA : SIERADZ, UL. KOŚCIUSZKI 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MGR INŻ. ROMAN KAŁUŻA
DATA OPRACOWANIA : 2009-08-14

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 2 kw. 09

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% Σnetto kosztorys

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2009-08-14

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 19-01 0428-07 analogia	Wyjęcie krat okiennych 1.12*1.68*16 1.18*1.68*8	m ² m ² m ²	 30.106 15.859	
				RAZEM	45.965
2	KNR 19-01 0358-05	Wykucie z muru podokienników drewnianych 1.2*35	m m	 42.000	
				RAZEM	42.000
3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 35	szt. szt.	 35.000	
				RAZEM	35.000
4	KNR-W 2-02 1009-06	Okna skrzynkowe fabrycznie wykończone o powierzchni do 2.0 m ² 1.12*1.68*18 1.18*1.68*17	m ² m ² m ²	 33.869 33.701	
				RAZEM	67.570
5	KNR 19-01 1311-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych - krat i balustrad z prętów prostych poz.1	m ² m ²	 45.965	
				RAZEM	45.965
6	KNR 19-01 0408-09 analogia	Osadzenie krat okiennych poz.1	m ² m ²	 45.965	
				RAZEM	45.965
7	KNR 19-01 0345-07	Osadzenie podokienników drewnianych o dł. do 1,5 m 35	szt. szt.	 35.000	
				RAZEM	35.000
8	NNRNKB 202 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze miedzi o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne 1.25*0.3*35	m ² m ²	 13.125	
				RAZEM	13.125
9	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią 1.12*1.68*18*2 1.18*1.68*17*2	m ² m ² m ²	 67.738 67.402	
				RAZEM	135.140
10	KNR 19-01 0711-02	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III na ościeżach i bruzdach instalacyjnych z zaprawy cementowo-wapiennej o szer. do 30 cm (1.12+1.68*2)*18 (1.18+1.68*2)*17	m m m	 80.640 77.180	
				RAZEM	157.820
11	KNR 19-01 0716-01	Przetarcie istniejących tynków z zeszkobaniem farby na ościeżach zewnętrznych (1.12+1.68*2)*0.15*18 (1.18+1.68*2)*0.15*17	m ² m ² m ²	 12.096 11.577	
				RAZEM	23.673
12	KNR 19-01 1305-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich (1.12+1.68*2)*0.3*18 (1.18+1.68*2)*0.3*17	m ² m ² m ²	 24.192 23.154	
				RAZEM	47.346
13	KNR 19-01 1305-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich poz.11	m ² m ²	 23.673	
				RAZEM	23.673